

Przedmiar robót NR 1.3

Obiekt	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chełomonskich wraz z parkiem
Rodzaj robót	DWOREK - instalacje wod-kan
Kod CPV	45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Lokalizacja	Adamowizna, ul. Mateusza Chełmońskiego 90D
Inwestor	GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T. Kościuszki 32a
Biuro kosztorysowe	GIS ARCHITEKCI Sp. z o.o. 01-688 Warszawa, ul. Pęcicka 9 lok. 2

Sporządził mgr inż Hanna Mogiłka
Ireneusz Kopczyński / aktualizacja do poziomu cen I kw. 2017/

Warszawa, 20 marca 2017r.

Tabela przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Instalacja wodociągowa Kod CPV: 45332000-3		
1	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	43,6
2	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
3	KNNR 4 0112/02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wariant I	m	25,1
4	KNNR 4 0112/03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6,5
5	KNNR 4 0112/04	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	7,8
6	KNNR 4 0116/07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	25
7	KNNR 4 0116/07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2
8	KNR-W 2-15 0128/02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	90
9	KNR-W 2-15 0127/03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	90
10	KNR-W 2-15 0132/01	Zawory podejściowe DN15 do baterii	szt.	12
11	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4
12	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm- dla osób niepełnosprawnych	szt.	1
13	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1
14	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1
15	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1
16	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody - OW - E 10	kpl.	4
17	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody - E 150	kpl.	1
18	KNR 0-34 0107/01	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami gr. 6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu	m	4
		2 Instalacja kanalizacji Kod CPV: 45332000-3		
19	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	19,355
20	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	19,355
21	KNR-W 2-15 0203/04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	19,6
22	KNR 2-15 0205/02	Montaż rurociągów z PP o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	6
23	KNR 2-15 0205/03	Montaż rurociągów z PP o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	11,6
24	KNR 2-15 0205/04	Montaż rurociągów z PP o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	17
25	KNR 2-15 0217/02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PP o śr. zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	2
26	KNR 2-15 0217/01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr. zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową	szt.	1
27	KNR 2-15 0209/03	Rury wywiewne D110	szt.	2
28	KNR 2-15 0208/03	Dotadek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP o śr. 50 mm	szt.	8
29	KNR 2-15 0208/05	Dotadek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP o śr. 110 mm	szt.	2
30	KNR 2-15 0212/01	Wpusty łazienkowy	szt.	1
31	KNR 2-15/GEBERIT 0101/05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.	2
32	KNR 2-15/GEBERIT 0104/01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1

Tabela przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 2-15/GEBERIT 0104/01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z uchwytemi - dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1
34	KNR 2-15 0221/02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	4
35	KNR 2-15 0221/02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z uchwytemi - dla osób niepełnosprawnych	szt.	1
36	KNNR 4 0230/05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	4
37	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków 2-komorowych ze stali nierdz.	szt.	1
38	KNR 2-15 0223/02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.	1
39	KNR 0-35 0123/07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1
40	KNR AT-17 0101/02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm	345,4

Spis działów przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Opis
1	Instalacja wodociągowa Kod CPV: 45332000-3
2	Instalacja kanalizacji Kod CPV: 45332000-3