

Przedmiar robót nr 1.4

Obiekt	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chełomonskich wraz z parkiem
Rodzaj robót	DWOREK - wentylacja
Kod CPV	45350000-5 - Instalacje mechaniczne
Lokalizacja	Adamowizna, ul. Mateusza Chełmońskiego 90D
Inwestor	GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T. Kościuszki 32a
Biuro kosztorysowe	GIS ARCHITEKCI Sp. z o.o. 01-688 Warszawa, ul. Pęcicka 9 lok. 2

Sporządził mgr inż Hanna Mogiłka
Ireneusz Kopczyński / aktualizacja do poziomu cen I kw. 2017/

Warszawa, 20 marca 2017r.

Tabela przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		WENTYLACJA Kod CPV: 45350000-5		
		UKŁAD N1- NAWIEW PIĘTRO		
1	KNR 2-17 0122/03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych	m2	0,11
2	KNR 2-17 0122/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych	m2	9,82
3	KNNR 4 0112/08	Przewody elastyczne, d= 125 mm	m	2,533
4	KNR 2-17 0140/02	Anemostaty kołowe typ D o śr.250 mm - w obiektach modernizowanych	szt.	1
5	KNR 2-17 0319/01	Filtr okrągły o śr. 250 mm	szt.	1
6	KNR 2-17 0155/02	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm	szt.	1
7	KNR 2-17 0131/02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm - w obiektach modernizowanych	szt.	2
8	KNR 2-17 0140/01	Zawór wentylacyjny o śr.125 mm - w obiektach modernizowanych	szt.	6
9	KNR 2-17 0147/01	Czerpnie ściennie kołowe typ B i C o śr.250 mm - w obiektach modernizowanych	szt.	1
		UKŁAD W1- WYWIEW PIĘTRO		
10	KNR 2-17 0122/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych	m2	9,53
11	KNNR 4 0112/08	Przewody elastyczne , d= 125 mm	m	0,973
12	KNR 2-17 0155/02	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm	szt.	1
13	KNR 2-17 0131/02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm - w obiektach modernizowanych	szt.	2
14	KNR 2-17 0140/01	Zawór wentylacyjny o śr.125 mm - w obiektach modernizowanych	szt.	6
15	KNR 2-17 0144/01	Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.100 mm - w obiektach modernizowanych	szt.	2
		UKŁAD W - WYWIEW PARTER		
16	KNR 2-17 0122/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych	m2	12,07
17	KNR 2-17 0144/01	Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.100 mm - w obiektach modernizowanych	szt.	1
18	KNR 2-17 0144/01	Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.125 mm - w obiektach modernizowanych	szt.	2
		URZĄDZENIA		
19	KNR 7-24 0153/01	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z rekuperacją ciepła z automatyką- montaż na poddaszu nieużytkowym	szt.	1
20	KNR 2-17 0205/01	Dostawa i montaż wentylatorów - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w obiektach modernizowanych	szt.	8
21	KNR 2-17 tab9904	Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji wg KNR 2-17 tab9904 (0,035x (R+M+S))	kpl	1
		IZOLACJE		
22	KNR 2-16 0306/07	Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej przewodów wentylacyjnych o śr.zewn. 125 mm	m2	23,56

Tabela przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-16 0307/04	Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej przewodów wentylacyjnych o śr.zewn. 125 mm	m2	2,85
ROBOTY BUDOWLANE				
24	KNR 4-03 1003/05	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 100 mm	otw.	12
25	KNR 4-03 1004/15	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 100 mm	otw.	12
26	KNR 4-03 1018/06	Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 20 mm	cm	263,76

Spis działów przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Opis
	WENTYLACJA Kod CPV: 45350000-5
	UKŁAD N1- NAWIEW PIĘTRO
	UKŁAD W1- WYWIEW PIĘTRO
	UKŁAD W - WYWIEW PARTER
	URZĄDZENIA
	IZOLACJE
	ROBOTY BUDOWLANE