

Poziom porównawczy: 85m npm

Kilometraż	Rzędne istniejące	Głębokość wykopu / Wysokość nasypu	Rzędne projektowane
5+240	99,14	3,14	102,28
5+280	98,97	2,84	101,81
5+320	98,79	2,56	101,35
5+360	98,85	2,04	100,89
5+400	98,38	2,05	100,43
5+440	98,60	1,39	99,99
5+480	98,48	1,15	99,63
5+520	98,47	0,87	99,34
5+560	98,40	0,74	99,14
5+600	98,74	0,27	99,01
5+640	98,79	0,18	98,97
5+680	98,76	0,25	99,01
5+720	98,90	0,21	99,11
5+760	99,04	0,19	99,23
5+800	98,93	0,42	99,35
5+840	98,54	0,93	99,47
5+880	98,72	0,87	99,59
5+920	98,87	0,84	99,71
5+960	98,91	0,92	99,83

Proste i łuki pionowe: i=-1,15%; L=272,45; L=290,61 R=20000,0; L=631,56; i=0,30%

Proste i łuki poziome Ls=115,0: A=239,79; Lc=627,14 R=500,0; Ls=115,00

5+250 5+500 5+750

Załącznik nr 5.14.