
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

NAZWA INWESTYCJI : Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo - rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych
ADRES INWESTYCJI : Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa Dz. nr ew. 33,57 z obrębu 57
INWESTOR : Gmina Grodzisk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : 05-857 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : Elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Usunięcie kolizji słupów słupów istniejącej linii napowietrznej NN					
1		Usunięcie kolizji słupów istniejącej linii napowietrznej NN z wjazdami na teren inwestycji			
d.1	KNNR 9 0903-05	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 70 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu 1.2	km/1 przew. km/1 przew.	1.200	
				RAZEM	1.200
2	KNNR 9 d.1 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 5	słup słup	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5 d.1 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 5 d.1 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon hakowy TH z izolatorem 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNNR 5 d.1 0904-02	Ponowny montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm ² linii napowietrznej nn 1.02	km/1 przew km/1 przew	1.020	
				RAZEM	1.020
7	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	193.0640	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Belka ustojowa typu B-60	szt	12.7500	0.00	0.00
2.	druk aluminowy ogólnego przeznaczenia	kg	0.7548	0.00	0.00
3.	Izolator nn silnoprąd.szkłany NS-80	szt	12.3600	0.00	0.00
4.	Izolator nn silnoprąd.szpulowy S-80/2	szt	8.2400	0.00	0.00
5.	konstrukcja typu KTK do montażu 1-go izolatora linii n.n.	szt.	8.0000	0.00	0.00
6.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	25.6140	0.00	0.00
7.	taśma Al 10x1x500 mm	kg	1.5198	0.00	0.00
8.	trzon hakowy THS dla o izolatorów liniowych NS n.n.	szt.	12.0000	0.00	0.00
9.	zaciski odgałęźne śrubowe do przewodów Al o przekroju 16-150 mm	szt.	8.3232	0.00	0.00
10.	złączki pętlicowe śrubowe do przewodów Al o przekroju 16-150 mm	szt.	5.3856	0.00	0.00
11.	złączki śrubowo-kabłkowe do przewodów Al o przekroju 16-150 mm	szt.	2.0808	0.00	0.00
12.	Żerdź żelbetowa ŻN-10 o dł. 10m	szt	5.0000	0.00	0.00
13.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	1.1600	0.00	0.00
2.	Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t	m-g	4.0000	0.00	0.00
3.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	23.4420	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	5.5086	0.00	0.00
5.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	14.7814	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł