

Przedmiar robót nr 2.3

Obiekt	REWALORYZACJA I ZAGOSPODAROWANIE NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE I TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO DWORKU RODZINY CHEŁMOŃSKICH WRAZ Z PARKIEM BUDYNEK ZAPLECZA - instalacje wod-kan
Kod CPV	45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Lokalizacja	Adamowizna, ul. Mateusza Chełmońskiego 90D
Inwestor	GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T. Kościuszki 32a
Biuro kosztorysowe	GIS ARCHITEKCI Sp. z o.o. 01-688 Warszawa, ul. Pęcicka 9 lok. 2

Sporządził mgr inż Hanna Mogiłka
Ireneusz Kopczyński / aktualizacja do poziomu cen I kw. 2017/

Warszawa, 20 marca 2017r.

Tabela przedmiaru robót

REWALORYZACJA I ZAGOSPODAROWANIE NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE I TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO DWORKU RODZINY CHEŁMOŃSKICH WRAZ Z PARKIEM
BUDYNEK ZAPLECZA - instalacje wod-kan

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Instalacja wodociągowa Kod CPV: 45332000-3		
1	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	45
2	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	15,5
3	KNNR 4 0112/02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wariant 1	m	2,8
4	KNNR 4 0112/03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18
5	KNNR 4 0112/04	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4
6	KNNR 4 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	34
7	KNNR 4 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2
8	KNR-W 2-15 0128/02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	85,3
9	KNR-W 2-15 0127/03	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	85,3
10	KNR-W 2-15 0132/01	Zawory podejściowe DN15 do baterii	szt.	10
11	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	7
12	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm- dla osób niepełnosprawnych	szt.	1
13	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1
14	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1
15	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3
16	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody - E 10	kpl.	3
17	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody - E 150	kpl.	1
18	KNR-W 2-15 0132/01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych, Dn: 15 mm - kulowy gwintowany	szt.	1
19	KNR-W 2-15 0132/01	Zawory zwrotne instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych, Dn: 15 mm	szt.	1
20	KNR 0-34 0107/01	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami S-2 gr. 6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu	m	12,7
		2 Instalacja kanalizacji Kod CPV: 45332000-3		
21	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	13,833
22	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	13,833
23	KNR-W 2-15 0203/04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	23,2
24	KNR 2-15 0205/02	Montaż rurociągów z PP o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	10
25	KNR 2-15 0205/03	Montaż rurociągów z PP o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	9,6
26	KNR 2-15 0205/04	Montaż rurociągów z PP o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	36
27	KNR 2-15 0217/02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PP o śr. zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	4
28	KNR 2-15 0217/01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr. zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową	szt.	2
29	KNR 2-15 0209/03	Rury wywiewne D110	szt.	2
30	KNR 2-15 0208/03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP o śr. 50 mm	szt.	13
31	KNR 2-15 0208/05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP o śr. 110 mm	szt.	4

Tabela przedmiaru robót

REWALORYZACJA I ZAGOSPODAROWANIE NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE I TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO DWORKU RODZINY CHEŁMOŃSKICH WRAZ Z PARKIEM
BUDYNEK ZAPLECZA - instalacje wod-kan

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 2-15 0212/01	Wpusty łazienkowy	szt.	2
33	KNR 2-15/GEBERIT 0101/05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.	4
34	KNR 2-15/GEBERIT 0104/01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	3
35	KNR 2-15/GEBERIT 0104/01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z uchwytami - dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1
36	KNR 2-15 0221/02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	7
37	KNR 2-15 0221/02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z uchwytami - dla osób niepełnosprawnych	szt.	1
38	KNR 2-15 0225/02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	1
39	KNNR 4 0230/05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	7
40	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków 2-komorowych ze stali nierdz.	szt.	1
41	KNR 2-15 0223/02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.	1
42	KNR 0-35 0123/07	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1
43	KNR AT-17 0101/02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm	376,8

Spis działów przedmiaru robót

REWALORYZACJA I ZAGOSPODAROWANIE NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE I TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO DWORKU RODZINY
CHEŁMOŃSKICH WRAZ Z PARKIEM
BUDYNEK ZAPLECZA - instalacje wod-kan

Nr	Opis
1	Instalacja wodociągowa Kod CPV: 45332000-3
2	Instalacja kanalizacji Kod CPV: 45332000-3