

Przedmiar robót nr 3.10

Obiekt	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chełomonskich wraz z parkiem
Rodzaj robót	TEREN - wiata śmietnikowa
Lokalizacja	Adamowizna, ul. Mateusza Chełmońskiego 90D
Inwestor	GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kościuszki 32a
Biuro kosztorysowe	GIS ARCHITEKCI Sp. z o.o. 01-688 Warszawa, ul. Pęcicka 9 lok. 2

Tabela przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty ziemne i fundamenty				
1	KNNR 6 0102/02	Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV 2,5*4,50	m2	11,25
		razem	m2	11,25
2	KNNR 1 0305/02	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III $((0,80*0,80)+(1,4*1,40))*0,5*(1,0-0,20)*4$	m3	4,16
		razem	m3	4,16
3	KNNR 1 0317/01	Zasypanie wykopów ze skarpami gruntem kategorii I-III z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem 4,16 stopy 0,60*0,60*0,80*4*(-1)	m3	4,16
			m3	-1,152
		razem	m3	3,008
4	KNNR 1 0504/02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu wykop 4,16 zasypki -3,008	m3	4,16
			m3	-3,008
		razem	m3	1,152
5		STOPY FUNDAMENTOWE Z BETONU B25 0,60*0,60*1*4	m3	1,44
		razem	m3	1,44
5.1	KNNR 2 0101/02	Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych 0,6*4*1,0*4	m2	9,6
		razem	m2	9,6
5.2	KNNR 2 0104/04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 14mm; ZBROJENIE PRĘTAMI ϕ 8mm 40/1000	t	0,04
		razem	t	0,04
5.3	KNNR 2 0107/02	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp fundamentowych; BETON B25	m3	1,44
2 Wiata				
6	Kalkulacja indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ WIATY ŚMIETNIKOWEJ	szt	1
3 Nawierzchnia z kostki				
7	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	11,25
8	KNNR 6 0112/05	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	11,25
9	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	11,25

Spis działów przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Opis
1	Roboty ziemne i fundamenty
2	Wiata
3	Nawierzchnia z kostki