

Przedmiar robót nr 3.13

Obiekt	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chełomonskich wraz z parkiem
Rodzaj robót	TEREN - zielen_pilęgnacja w rocznym okresie gwarancyjnym
Kod CPV	45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
Lokalizacja	Adamowizna, ul. Mateusza Chełmońskiego 90D
Inwestor	GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T. Kościuszki 32a
Biuro kosztorysowe	GIS ARCHITEKCI Sp. z o.o. 01-688 Warszawa, ul. Pęcicka 9 lok. 2

Sporządził mgr inż Bożenna Białecka-Kornatowska
Ireneusz Kopczyński / aktualizacja do poziomu cen I kw. 2017/

Warszawa, 20 marca 2017r.

Tabela przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-21 0701/01	Pielęgnacja krzewów liściastych i pnączy (koszt bez wartości materiału roślinnego) Nr ST: SST 2.I.B.7. Forsythia x intermedia C3 13 Kerria japonica "Pleniflora" C3 46 Kolkwitzia amabilis C3 13 Lonicera tatarica "Arnold Red" C3 118 Physocarpus opulifolius C3 70 Ribes alpinum C3 148 Rosa canina C3 3 Rosa moyesii C3 3 Rosa rugosa C3 98 Rosa spinosissima C3 22 Sorbaria sorbifolia C3 51 Spiraea douglasii var. menziesii C3 82 Stephanandra tanake C3 3 Stephanandra incisa "Crispa" C3 96 Symphoricarpos chenaultii "Hancock" C3 115 Syringa vulgaris C4 6 Viburnum carlesii C5 28 Viburnum opulus "Roseum" C3 3 Viburnum plicatum var. tomentosum C3 3 Parthenocissus quinquefolia C3 59		
			szt	13
			szt	46
			szt	13
			szt	118
			szt	70
			szt	148
			szt	3
			szt	3
			szt	98
			szt	22
			szt	51
			szt	82
			szt	3
			szt	96
			szt	115
			szt	6
			szt	28
			szt	3
			szt	3
			razem	980
2	KNR 2-21 0702/07	Pielęgnacja mechaniczna trawników parkowych Nr ST: SST 2.I.B.7. 1366,2+3187,8		
			m2	4.554
			razem	4.554
3	KNR 2-21 0705/01 analogia	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 1szt na m2 (koszt bez wartości materiału roślinnego) Nr ST: SST 2.I.B.7. Aruncus sylvestris C2 10 Eupatorium maculatum C2 3 Ligularia dentata C2 4 Ligularia przewalskii C2 6 Lythrum salicaria C2 3		
			m2	10
			m2	3
			m2	4
			m2	6
			m2	3
			razem	26
4	KNR 2-21 0705/02	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 4szt na m2 (koszt bez wartości materiału roślinnego) Nr ST: SST 2.I.B.7. Cimicifuga racemosa C2 30*0,5*0,5 Delphinium x cultorum C2 30*0,5*0,5 Hemerocallis fulva C2 83*0,5*0,5 Hosta sieboldiana C2 92*0,5*0,5 Iris pseudacorus C2 52*0,5*0,5 Lamium galeobdolon P9 995*0,5*0,5 Lamium galeobdolon "Herman's Pride" P9 280*0,5*0,5 Polygonum bistorta "Superba" P9 820*0,5*0,5 Actea rubra P11 38*0,5*0,5 Alchemilla mollis P11 12*0,5*0,5 Anemone japonica P11 20*0,5*0,5		
			m2	7,5
			m2	7,5
			m2	20,75
			m2	23
			m2	13
			m2	248,75
			m2	70
			m2	205
			m2	9,5
			m2	3
			m2	5
			razem	613
5	KNR 2-21 0705/02	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 4szt na m2 - 6szt/m2 (koszt bez wartości materiału roślinnego) Nr ST: SST 2.I.B.7. Astilbe x arendsii C2 164*0,4*0,4 Astilbe x arendsii "Cattleya" C2 59*0,4*0,4 Astilbe chinensis C2 116*0,4*0,4 Astilbe chinensis "Fanal" C2 75*0,4*0,4 Campanula carpatica P11 26*0,4*0,4 Doronicum orientale C2 15*0,4*0,4 Geranium macrorrhizum P11 40*0,4*0,4 Iris sibirica C2 69*0,4*0,4 Monarda hybrida C2 109*0,4*0,4 Phlox paniculata "Dustrlohe" C2 14*0,4*0,4 Polygonatum multiflorum C2 84*0,4*0,4 Pulmonaria saccharata "Mrs Moon" P9 140*0,4*0,4 Viola sororia P9 530*0,4*0,4 Nepeta x fassenii P11 221*0,4*0,4		
			m2	26,24
			m2	9,44
			m2	18,56
			m2	12
			m2	4,16
			m2	2,4
			m2	6,4
			m2	11,04
			m2	17,44
			m2	2,24
			m2	13,44
			m2	22,4
			m2	84,8
			m2	35,36
			razem	265,92

Tabela przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	KNR 2-21 0705/03 analogia	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 8szt na m2 (koszt bez wartości materiału roślinnego) Nr ST: SST 2.I.B.7.		
		Geranium platypetalum P11 300*0,35*0,35	m2	36,75
		razem	m2	36,75
7	KNR 2-21 0705/03	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9szt na m2 (koszt bez wartości materiału roślinnego) Nr ST: SST 2.I.B.7.		
		Aegopodium podagraria "Variegatum" P11 456/9	m2	50,67
		Astilbe japonsica P11 50/9	m2	5,56
		Aegopodium podagraria "Variegatum" P9 1473*0,3*0,3	m2	132,57
		Aster dumosus P11 208*0,3*0,3	m2	18,72
		Astilbe chinensis "Superba" C2 55*0,3*0,3	m2	4,95
		Dicentra exima C2 130*0,3*0,3	m2	11,7
		Digitalis purpurea C2 40*0,3*0,3	m2	3,6
		Glechoma hederacea P9 558*0,3*0,3	m2	50,22
		Lysimachia punctata P11 23*0,3*0,3	m2	2,07
		Vinca minor P9 373*0,3*0,3	m2	33,57
		Waldsteinia sibirica P9 1035*0,3*0,3	m2	93,15
			razem	m2
8	KNR 2-21 0705/05	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 16szt na m2 (koszt bez wartości materiału roślinnego) Nr ST: SST 2.I.B.7.		
		Anemone nemorosa P9 108*0,25*0,25	m2	6,75
		Convallaria majalis P9 88*0,25*0,25	m2	5,5
		Omphalodes verna P9 240*0,25*0,25	m2	15
		Pulmonaria officinalis P9 130*0,25*0,25	m2	8,13
	razem	m2	35,38	
9	KNR 2-21 0705/02	Pielęgnacja paproci przy ilości roślin 3szt/m2 (koszt bez wartości materiału roślinnego) Nr ST: SST 2.I.B.7.		
		Asplenium trichomanes C2 20*0,6*0,6	m2	7,2
		Osmunda regalis C2 11*0,6*0,6	m2	3,96
		Polystichum aculeatum C2 7*0,6*0,6	m2	2,52
		Polystichum braunii C2 4*0,6*0,6	m2	1,44
	razem	m2	15,12	
10	KNR 2-21 0705/02	Pielęgnacja paproci przy ilości roślin 4szt na m2 (koszt bez wartości materiału roślinnego) Nr ST: SST 2.I.B.7.		
		Athyrium filix-femina C2 63*0,5*0,5	m2	15,75
		Matteucia struthiopteris C2 198*0,5*0,5	m2	49,5
	razem	m2	65,25	
11	KNR 2-21 0705/09	Pielęgnacja kwietników obsadzonych różami (koszt bez wartości materiału roślinnego) Nr ST: SST 2.I.B.7.		
		Rosa "The Fairy" C3 40	szt	40
		Rosa "Abraham Darby" C5 3	szt	3
	razem	szt	43	
12	KNR 2-31 1512/04	Transport wody beczkowitzem o pojemności 1500dm3 na odległość do 0,5km napelnianego z wodociągu Nr ST: SST 2.IV.		
		117,6+1092,96+10,4+245,2+106,368+14,7+162,712+14,152+6,048+26,1+3,44	m3	1.799,68
	razem	m3	1.799,68	
13	KNR 2-31 1513/01	Nakłady uzupełniające do tablicy 1512 na transport wody beczkowitzem o pojemności 1500dm3 na dalsze 0,5km ponad 0,5km Nr ST: SST 2.IV.	m3	1.799,68
14	kalk.indywidualna	Wartość materiału roślinnego do pielęgnacji - krzewy liściaste Nr ST: SST 2.I.F.2.	kpl	1
15	kalk.indywidualna	Wartość materiału roślinnego do pielęgnacji - byliny i rośliny okrywowe Nr ST: SST 2.I.F.3.	kpl	1
16	kalk.indywidualna	Wartość materiału roślinnego do pielęgnacji - krzewy liściaste Nr ST: SST 2.I.F.2.	kpl	1
17	kalk.indywidualna	Wartość materiału roślinnego do pielęgnacji - byliny i rośliny okrywowe Nr ST: SST 2.I.F.3.	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Opis
----	------