

## Przedmiar robót nr 3.4

Obiekt	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chełomonskich wraz z parkiem
Rodzaj robót	TEREN - sieci elektroenergetyczne i oświetlenie terenu
Kod CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Adamowizna, ul. Mateusza Chełmońskiego 90D
Inwestor	GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T. Kościuszki 32a
Biuro kosztorysowe	GIS ARCHITEKCI Sp. z o.o. 01-688 Warszawa, ul. Pęcicka 9 lok. 2

---

Sporządził mgr inż Dariusz Korczyk  
Ireneusz Kopczyński / aktualizacja do poziomu cen I kw. 2017/

---

Warszawa, 20 marca 2017r.

## Tabela przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Linie kablowe od tablicy odpływowej do rozdzielnic RD i RZ oraz zasilanie przepompowni ścieków Kod CPV: 45200000-9</b>		
1	KNNR 5 0701/02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III Nr ST: SST-21	m3	77,12
2	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Nr ST: SST-21	m	241
3	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (50 mm) Nr ST: SST-21	m	35
4	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (110 mm) Nr ST: SST-21	m	95
5	KNNR 5 0713/01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKYżo5x4	m	35
6	KNNR 5 0713/04	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKYżo5x50	m	95
7	KNNR 5 0707/01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKYżo5x4	m	35
8	KNNR 5 0707/05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKYżo5x50	m	280
9	KNNR 5 0706/01	Zasypanie warstwą piasku rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Nr ST: SST-21	m	241
10	KNNR 5 0702/02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III Nr ST: SST-21	m3	77,12
11	KNNR 5 0726/09	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2
12	KNNR 5 0726/10	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	4
13	KNNR 5 0401/02	Złącza kablowe typu ZK1a 400 A - tablica odpływowa Nr ST: SST-21	kpl.	1
14	KNNR 5 1302/04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy Nr ST: SST-21	odc.	3
		<b>Oświetlenie terenu i elewacji dworku oraz oświetlenie śmietnika Kod CPV: 45200000-9</b>		
15	KNNR 5 0701/02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III Nr ST: SST-21	m3	80
16	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Nr ST: SST-21	m	250
17	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (50 mm) Nr ST: SST-21	m	110
18	KNR-W 5-08 0608/07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm <sup>2</sup> (FeZn25x4)	m	450
19	KNNR 5 1001/01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy stalowe z ustojem fundamentowym h=4m	szt.	24
20	KNNR 5 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	24
21	KNNR 5 1003/01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.	24
22	KNNR 5 1004/02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	24
23	KNNR 5 1008/01	Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - oprawy 12x1W LED	kpl.	14
24	KNNR 5 1008/01	Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - oprawy 3x1W LED	kpl.	6
25	KNNR 5 1008/01	Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - oprawy 70W	kpl.	3
26	KNNR 5 0713/02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKYżo5x6	m	70
27	KNNR 5 0707/02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKYżo5x6	m	480
28	KNNR 5 0713/01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKYżo3x2,5	m	40
29	KNNR 5 0707/01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKYżo3x2,5	m	200
30	KNNR 5 0706/01	Zasypanie warstwą piasku rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Nr ST: SST-21	m	250
31	KNNR 5 0702/02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III Nr ST: SST-21	m3	80
32	KNNR 5 0726/09	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	44

**Tabela przedmiaru robót**

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNNR 5 1302/04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy Nr ST: SST-21	odc.	5
34	KNNR 5 0206/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5	m	15
35	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	2
36	KNNR 5 0304/03	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane	szt.	1
37	KNNR 5 0307/01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	1
38	KNNR 5 0502/02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.	1

**Spis działów przedmiaru robót**

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Opis
	Linie kablowe od tablicy odpływowej do rozdzielnic RD i RZ oraz zasilanie przepompowni ścieków Kod CPV: 45200000-9
	Oświetlenie terenu i elewacji dworku oraz oświetlenie śmietnika Kod CPV: 45200000-9