

## Przedmiar robót nr 3.5

Obiekt	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chełomonskich wraz z parkiem
Rodzaj robót	TEREN - infrastruktura teletechniczna
Kod CPV	45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Lokalizacja	Adamowizna, ul. Mateusza Chełmońskiego 90D
Inwestor	GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T. Kościuszki 32a
Biuro kosztorysowe	GIS ARCHITEKCI Sp. z o.o. 01-688 Warszawa, ul. Pęcicka 9 lok. 2

---

Sporządził mgr inż Marcin Pakuła  
Ireneusz Kopczyński / aktualizacja do poziomu cen I kw. 2017/

---

Warszawa, 20 marca 2017r.

**Tabela przedmiaru robót**

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Podbudowa słupowa i zakończenie kablowe</b>				
1	KNR 5-03t1 0101/03	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzyście dla 16 słupów, lecz 3 słupy	km	0,1
2	KNR 5-01 0708/02	Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych bliźniaczych (z dwiema belkami ustojowymi) o długości 7m, w gruncie kategorii III	szt	3
3	KNR 5-01 0708/02	Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych bliźniaczych (z dwiema belkami ustojowymi) o długości 7m, w gruncie kategorii III, lecz demontaż R=0,7; M=0; S=0,7	szt	3
4	Kalkulacja indywidualna	Montaż osprzętu do podwieszenia kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, haki	szt	6
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż puszek słupowej, lecz puszek zewnętrznej hermetycznej	szt	1
6	Kalkulacja indywidualna	Mocowanie gniazdka telefonicznego	szt	1
<b>2 Przebudowa kabli napowietrznych Kod CPV: 45230000-8</b>				
7	Kalkulacja indywidualna	Zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15mm, kabel XzTKMXpw 3x2x0,5	m	280
8	Kalkulacja indywidualna	Zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15mm, lecz demontaż R=0,7, M=0	m	285
<b>3 Budowa kabla doziemnego</b>				
9	Kalkulacja indywidualna	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE fi 40mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	km	0,1
10	Kalkulacja indywidualna	Wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 do rurociągu kablowego	km	0,1

**Spis działów przedmiaru robót**

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Opis
1	Podbudowa słupowa i zakończenie kablowe
2	Przebudowa kabli napowietrznych Kod CPV: 45230000-8
3	Budowa kabla doziemnego