

Przedmiar robót nr 3.7

Obiekt	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chełomonskich wraz z parkiem
Rodzaj robót	TEREN - mostek
Kod CPV	45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane 45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej
Lokalizacja	Adamowizna, ul. Mateusza Chełmońskiego 90D
Inwestor	GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T. Kościuszki 32a
Biuro kosztorysowe	GIS ARCHITEKCI Sp. z o.o. 01-688 Warszawa, ul. Pęcicka 9 lok. 2

Sporządził inż G Jarmołowicz
Ireneusz Kopczyński / aktualizacja do poziomu cen I kw. 2017/

Warszawa, 20 marca 2017r.

Tabela przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty ziemne Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45220000-5		
1	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość 1km	m ³	20,884
2	KNNR 1 0208/02 (dopłata 9x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³	20,884
3	KNNR 1 0210/03	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV	m ³	121,216
4	KNNR 1 0214/02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami	m ³	121,216
		2 Przyczółki mostowe Kod CPV: 45221000-2		
5	KNNR 2 1201/01	Podkłady betonowe - na gruncie - z użyciem pompy do betonu - bet B10	m ³	1,53
6	KNR 2-33 0203/01	Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych	m ²	15,04
7	KNR 2-33 0203/02	Deskowanie tradycyjne - ściany oporowe o wysokości do 4m	m ²	52,256
8	KNR 2-33 0207/05	Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 8mm - przyczółki	t	0,367
9	KNR 2-33 0207/06	Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 10 do 14mm - przyczółki	t	0,763
10	KNR 2-33 0208/05	Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 8mm - przyczółki	t	0,367
11	KNR 2-33 0208/06	Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 10 do 14mm - przyczółków	t	0,763
12	KNR 2-33 0210/02	Betonowanie płyty przy użyciu pompy na samochodzie - bet B30 W8	m ³	9,856
13	KNR 2-33 0210/05	Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie	m ³	9,498
14	KNR 2-33 0713/02	Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa o powierzchni w jednym miejscu do 20m ²	m ²	37,4
15	KNR 2-33 0713/06	Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą o powierzchni w jednym miejscu do 20m ²	m ²	37,4
16	KNR 2-33 0713/17	Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa o powierzchni w jednym miejscu do 5m ²	m ²	5,44
17	KNR 2-33 0713/21	Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą o powierzchni w jednym miejscu do 5m ²	m ²	5,44
18	KNR 2-33 0713/19	Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa o powierzchni w jednym miejscu do 100m ²	m ²	61,856
19	KNR 2-33 0713/23	Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą o powierzchni w jednym miejscu do 100m ²	m ²	61,856
		3 Konstrukcje stalowe Kod CPV: 45221000-2		
20	KNR 2-33 0301/08	Transport elementów na odległość do 1km	t	1,725
21	KNR 2-33 0301/09 (dopłata 4x)	Transport elementów - za każde dalsze rozpoczęte 0,5km (do 3km)	t	1,725
22	KNR 2-33 0301/01	Wyladunek elementów o masie do 1t	t	1,725
23	KNR 2-33 0304/01	Skęcanie elementów konstrukcji śrubami montażowymi	szt	184
24	KNR 2-33 0308/01	Wbudowanie konstrukcji mostu ocynkowanej ogniowo za pomocą żurawia samojezdnego	t	1,725
		4 Elementy drewniane		
25	KNR 2-33 0104/01	Ułożenie chodnika mostu drewnianego	m ³	1
26	KNR 2-33 0104/04	Wbudowanie poręczy na moście drewnianym	m ³	0,34

Spis działów przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Opis
1	Roboty ziemne Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45220000-5
2	Przyczółki mostowe Kod CPV: 45221000-2
3	Konstrukcje stalowe Kod CPV: 45221000-2
4	Elementy drewniane