

Przedmiar robót nr 3.8

Obiekt	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chełomonskich wraz z parkiem
Rodzaj robót	TEREN - umocnienie brzegów rzeki
Kod CPV	45243110-6 - Roboty w zakresie stabilizacji klifów 29835000-1
Lokalizacja	Adamowizna, ul. Mateusza Chełmońskiego 90D
Inwestor	GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T. Kościuszki 32a
Biuro kosztorysowe	GIS ARCHITEKCI Sp. z o.o. 01-688 Warszawa, ul. Pęcicka 9 lok. 2

Sporządził mgr inż Bożenna Białecka-Kornatowska
Ireneusz Kopczyński / aktualizacja do poziomu cen I kw. 2017/

Warszawa, 20 marca 2017r.

Tabela przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Zabezpieczenie osuwisk gabionami Nr ST: SST IV.5.				
1	KNR 2-01 0501/03	Ręczne wypełnienie ubytków ziemią kamienistą z przerzutem na odległość do 3m wypełnienie ubytku w skarpie 25,0 wyrównanie terenu przy brodzie 25,0	m3 m3 razem	25 25 50
2	KNR 2-11 0413/06	Walce siatkowo - kamienne o średnicy 50cm miejsce dawnego brodu przy mostku =10,0m miejsce po drugiej stronie mostku w miejscu ubytku =25,0m (10,0+25,0)*3,14*0,25*0,25	m3 razem	6,869 6,869
3	KNR 2-21 0218/04	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na skarpach - przykrycie walce siatkowo-kamiennych 35,0*1,0*0,20	m3 razem	7 7
2. Umocnienie brzegów rzeki faszyną Nr ST: SST IV.5.				
4	KNR 2-11 0501/06 analogia	Wykonanie kieszki faszynowej o średnicy 25-40cm wschodnia strona skarpy rzeki 100,0 południowe zakole 30,0 przy wejściu do parku 25,0	m m m razem	100 30 25 155
5	KNR 2-11 0503/07 analogia	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o średnicy 25-40cm w gruncie kategorii I-II, wypełnienie przestrzeni ziemią urodzajną	m	155
3. Wyposażenie terenu Nr ST: SST III.5.				
6	KNR 2-21 0601/05	Fundamenty pod elementy wyposażenia wykonane z betonu B-10 kosze 21*0,3*0,3*0,3 stojaki na rowery 2*2*0,3*0,3*0,3	m3 m3 razem	0,567 0,108 0,675
7	kalk.indyw.	Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem konstrukcja żeliwna, siedzisko drewniane dł. 1,7m	szt	36
8	kalk.indyw.	Dostawa i montaż koszy na śmiecie stalowoz blachy perforowanej z popielniczką, poj. 35l	szt	21
9	kalk.indyw.	Dostawa i montaż stojaków rowerowych dł. 1200mm z rury stalowej o średn. 48,3mm ocynkowanej, malowanej proszkowo	szt	2
10	kalk.indyw.	Dostawa i montaż tablic informacyjnych typ leśny, tablica o wym. 100x80cm, konstrukcja z bali	szt	7

Spis działów przedmiaru robót

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chelomonskich wraz z parkiem

Nr	Opis
1.	Zabezpieczenie osuwisk gabionami Nr ST: SST IV.5.
2.	Umocnienie brzegów rzeki faszyną Nr ST: SST IV.5.
3.	Wyposażenie terenu Nr ST: SST III.5.